INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

PROPUESTA TECNICO-COMERCIAL

SUMINISTRO FABRICACION DE TECHUMBRE

CLIENTE:

BOSQUE SERENO

ATENCION:

FABIAN GONZALEZ

DIRECCION DE CLIENTE

AGUASCALIENTES

02 DE OCTUBRE DE 2026

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

INDICE

ÍNDICE 2
DESCRIPCION GENERAL 3
IMAGEN REFERENCIA 4
SERVICIOS DE INSTALACION EN CAMPO 5
SERVICIO TECNICO DE CAMPO 6
RESUMEN DE PRECIOS Y SERVICIOS 7
TERMINOS DE VENTA Y PAGO 8
RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR 9
CONDICIONES DE VENTA PAGO Y ENTREGA 10
PLAZO DE ENTREGA 11

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TECHO SOBRE TECHO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Suministro, fabricación e instalación de sistema de techumbre tipo techo sobre techo, mediante la construcción de un bastidor estructural elaborado a base de perfiles PTR, diseñado para recibir la instalación de lámina Pintro lisa como cubierta superior.

El proyecto contempla el suministro de materiales, habilitado, fabricación, montaje y fijación de la estructura metálica, así como la colocación de lámina, elementos de unión, sellado e impermeabilización necesarios para garantizar una correcta instalación y protección contra filtraciones.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A. Fabricación de estructura metálica

- Suministro de perfiles PTR para fabricación de bastidor.
- Habilitado, corte y preparación de materiales.
- Fabricación de marcos, travesaños y elementos de soporte.
- Colocación de refuerzos estructurales según requerimientos del proyecto.
- Aplicación de soldadura y ensamble de componentes.
- Aplicación de primario anticorrosivo y acabado de pintura.

B. Instalación de bastidor

- Maniobras y traslado de estructura al área de trabajo.
- Montaje y fijación sobre techumbre existente.
- Nivelación, alineación y ajuste de estructura.
- Suministro e instalación de placas, anclajes y elementos de fijación.
- Integración de soportes necesarios para recibir la nueva cubierta.

C. Suministro e instalación de lámina Pintro lisa

- Suministro de lámina Pintro lisa para cubierta.
- Corte y habilitado de lámina conforme a dimensiones requeridas.
- Colocación y fijación mediante pijas auto taladrantes con arandela de neopreno.
- Traslapes longitudinales y transversales.
- Colocación de remates, tapajuntas y accesorios de terminación.
- Aplicación de selladores en uniones y puntos críticos para prevenir filtraciones.
-

D. Materiales y trabajos complementarios

- Suministro de tornillería y elementos de fijación.
- Consumibles de soldadura y corte.
- Selladores y materiales impermeabilizantes.
- Herramienta y equipo de trabajo.
- Equipo de elevación y maniobras para instalación.
- Limpieza y retiro de residuos generados durante los trabajos.

E. Acondicionamiento para aplicación de pintura en estructura existente e impermeabilizado a nueva estructura.

- Suministro de mano de obra para la lijada de estructura existente.
- Suministro y aplicación de pintura esmalta a estructura.
- Suministro y aplicación de impermeabilizante en nueva estructura.

F. Colocación de bajante pluvial con sistema de riego.

- Suministro de mano de obra para colocación de bajante pluvial
- Suministro de materiales, selladores y equipo necesario para el desarrollo de la actividad.
- Suministro de sistema tipo riego.

G. mantenimiento preventivo a los 6 meses.

- Suministro mano de obra para el suministro de mantenimiento preventivo a los 6 meses.

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

IMAGEN REFERENCIA



INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

SERVICIOS DE INSTALACION DE CAMPO:

(En caso de aplicar se desarrollará de la siguiente manera)

Alcance de Trabajo: Toda la instalación del sistema como descrito en esta cotización, empaques, fletes incluyendo todo el manejo, recepción y acomodo del equipo requerido, así como los siguientes servicios:

Coordinación de Proyecto

Se proporcionará un coordinador de proyecto competente para coordinar todas las actividades para la realización del presente proyecto.

Montaje Mecánico

Toda la mano de obra de instalación mecánica y materiales, incluyendo la herramienta requerida, estructura de acero, lámina metálica y equipo de soporte requerido para la instalación completa, incluyendo descarga y acomodo de equipo.

Instalación Eléctrica

La instalación eléctrica incluirá todo el trabajo eléctrico necesario y los materiales correspondientes. Trabajo adicional y/o materiales diferentes o métodos de instalación resultarán en un aumento en el costo de la instalación eléctrica.

Todo cableado de campo será trenzado o cable de interconexión equivalente. Todos los cables de motor de 3 fases 480 VAC serán de color negro y será medido de acuerdo con la capacidad de carga total de amperaje como son mostrados en los esquemáticos eléctricos y tendrán una conexión a tierra debidamente terminada en su respectivo tablero de control.

Todas las cajas de conexiones serán tipo NEMA y contendrán bloques de terminal numerados para las terminaciones de los cables. Las uniones para cable no serán usadas en estas cajas de conexiones. Todos los cables en campo serán claramente marcados con marcadores de cable en ambos extremos.

Todo el trabajo estará de acuerdo con las normas actuales de Electricidad Nacional y cualquier norma aplicable local. Todos los trabajos se realizarán de una manera ordenada y limpia.

El cliente será responsable de cualquier derivación de 3 fases y 460 VAC desde el autobús de distribución de potencia hasta los tableros de control del sistema.

SERVICIO TECNICOS DE CAMPO:

(En caso de aplicar se desarrollará de la siguiente manera)

Supervisión de la Instalación

Se proporcionará un supervisor de campo competente para supervisar todos los trabajos de instalación sobre la base de un (1) turno durante el periodo de instalación.

Puesta en Marcha

Se suministrará el personal necesario para el arranque y depuración del sistema hasta conseguir funcionamiento adecuado de nuestros equipos.

Capacitación

Se suministrará toda la programación y entrenamiento para operar el sistema. Los técnicos explicarán problemas en las pruebas mientras son resueltos y contestarán cualquier duda o pregunta general concerniente al sistema.

Acompañamiento de la Instalación

Se suministrará personal mecánico y eléctrico para realizar el acompañamiento del sistema por un periodo de una (1) semana en Un (1) turnos.

Manuales de Operación

Se suministrará un (1) juego de manual de operación y de instrucciones en idioma español, incluyendo instrucciones de mantenimiento y procedimientos, listas de refacciones y todos los dibujos generales, incluyendo secciones de secuencia de operación.

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

AGUASCALIENTES, AGS
02 de octubre de 2026

RESUMEN DE PRECIOS Y SERVICIOS:

ITEM	CANTIDAD	*PRECIO UNITARIO (MXN)*	*PRECIO (MXN)*
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHADO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24, CON BASTIDOR DE PTR Y PERFIL	*1 LOTE*	$510.00	$64,20.00
COLOCACION DE CANALETA PLUVIAL LAMINA Y TUBERIA EN PVC	1 PZ	$510.00	$8,160.00
ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURA ACTUAL. (PINTURA Y LIJADO)	1 LOTE	$15,900.00	$15,900.00
APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHUMBRE NUEVA	1 LOTE	$150.00	$18,900.00
INSTALACION MECANICA *INSTALACION ELECTRICA* *EQUIPO DE INSTALACION* *MANEJO DEL PROYECTO* *INGIENERIA Y SUPERVICIÓN* *MECANICA Y ELECTRICO* *ARRANQUE* *ENVIOS*			
		SUB TOTAL: (MXN)	$107,220.00
		IVA 16%	$ 17,155.20
		GRAN TOTAL	$ 124,375.2

En pesos mexicanos, no incluyen IVA. Las Condiciones Generales de LUZA son válidas para esta propuesta.

En dólares americanos, no incluyen IVA. Las Condiciones Generales de LUZA son válidas para esta propuesta.

I DE P LUZA SA de CV

AGUASCALIENTES, AGS
02 de octubre de 2026

DE VENTA Y PAGO

Términos y condiciones:

Validez de la Oferta : Esta oferta es válida por 15 días.

Tiempo de entrega : 3 semanas después de colocación de O.C.

Condiciones de pago : $87,000.00 anticipo, y el resto a crédito a 30 días.

INFORMACION DE PROVEDOR

DATOS DE FACTURACION:
I DE P LUZA
IPL230503DL6
BLVD. SALIDA SAN LUIS #1533 FRACC. J. GUADALUPE PERALTA.
C. P. 20196 AGUASCALIENTES AGS.
@ fernando.luna@luzaproyectos.com.mx
TEL: 449-414-09-80

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IPL230503DL6
Registro Federal de Contribuyentes

I DE P LUZA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 23060201370
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CUENTA PERSONA MORAL
BANORTE
NO. DE CUENTA: 1284787522
CLABE: 072 010 012 847 875 226
I DE P LUZA SA DE CV
PESOS MEXICANOS

CUENTA PERSONA MORAL
BANORTE
NO. DE CUENTA: 1315782524
CLABE: 072 010 013 157 825 240
I DE P LUZA SA DE CV
DÓLARES

RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR

La responsabilidad del alcance de trabajo por parte del vendedor se limita al equipo y servicios específicamente cotizados en esta propuesta.

El Comprador es responsable de proveer lo siguiente:

- Todos los planos del edificio, nuevos o existentes, durante la fase de ingeniería para equipos, ingeniería e instalación.
- Tramitar y asegurar cualquier permiso requerido no directamente relacionado con el equipo (ejemplo: permisos de construcción, permisos de operación, etc.).
- Coordinación del acceso al área con otros proveedores, para asegurar acceso para movimiento de equipo y maniobras en el área.
- Modificaciones y refuerzos estructurales al edificio, para soportar las chimeneas y plataformas para los puertos de muestreo.
- Suministrar todos los servicios necesarios durante la ejecución del proyecto, como los servicios de agua y electricidad.
- Trabajos de obra civil en general, como son reforzamientos de la nave así como, trincheras, sardineles, perforaciones, cimentaciones, acero de refuerzo para aristas, fosas, canales de drenaje para conducción de agua y conexión a drenaje.
- Un área segura de almacenamiento para los nuevos equipos y herramienta durante las etapas de montaje.
- Permitir el acceso a nuestro personal y herramienta de trabajo durante el periodo de Instalación, Puesta en Marcha y Vigilancia de Producción.
- Todo el equipo de mantenimiento requerido para operar y el equipo de servicio instalado de acuerdo a los parámetros determinados con el diseño de LUZA.
- Limpieza profunda de los equipos que serán modificados, así como al finalizar los trabajos de las ampliaciones.
- Energía eléctrica y alimentación, en caso de ser necesario.
- Cualquier equipo no especificado en la presente propuesta.

CONDICIONES DE VENTA, PAGO Y ENTREGA

LUZA SA DE CV

A. GENERAL

1.- Únicamente suministraremos bajo las condiciones de venta, pago y entrega que se establecerán más adelante; en las relaciones comerciales que se efectúen con continuidad, ya no se hará una referencia expresa a las mismas. Toda modificación a las presentes condiciones, especialmente aquellas del cliente no coincidentes con las presentes, quedan anuladas por las aquí establecidas. Un silencio por nuestra parte sobre condiciones de contratación discrepantes no se considerará como conformidad con las mismas; ni siquiera en el caso de que suministremos sin manifestar dichas reservas. El cliente al aceptar nuestro suministro está aceptando la exclusiva validez de nuestras condiciones de venta, pago y entrega.

2.- Un pedido únicamente podrá considerarse aceptado y la correspondiente oferta hecha en firme cuando hayamos confirmado la aceptación del pedido.

3.- Todos los acuerdos que se tomen para la ejecución de este contrato deberán formularse por escrito.

B. PRECIOS Y PAGO

1.- Los precios se han calculado bajo el INCOTERMS mencionados en la sección de términos de venta y pago.

2.- El cliente no está autorizado a practicar retención o realizar compensaciones respecto a nuestros saldos acreedores, en la medida en que las contra reclamaciones no se hayan aceptado o establecido de forma firme.

3.- El precio de venta será pagadero en la moneda a que se haga referencia, o en su caso, a la paridad o equivalencia de esta con la moneda de los Estados Unidos de América, existente en la fecha de exigibilidad del cobro.

4.- En caso de que se susciten cambios requeridos por el comprador, o cambios en el área de montaje o requerimientos de instalación subsecuentes a esta propuesta, las partes renegociarán el precio cotizado en esta propuesta para contemplar todos los gastos causados por dichos cambios.

5.- Todas las licencias y permisos de construcción, si estas son necesarias, serán aseguradas y pagadas por el comprador; en caso de que el vendedor se vea requerido de contraer cualquier obligación u obligaciones a cuenta de la ejecución o cumplimiento de dicho contrato, el costo de aquello será agregado al precio cotizado.

6.- En caso de cancelación aplicara una penalización de acuerdo con el proyecto esto con un cargo de 60% sobre el monto total de la factura.

7.- No se aplican devoluciones.

PLAZO DE ENTREGA:

1.- El cumplimiento de los plazos para suministros y servicios (plazos de entrega, es decir fechas y términos de entrega) presupone el cumplimiento de las obligaciones contractuales del cliente. Los plazos de entrega comienzan en el momento en que el cliente reciba nuestra conformidad de pedido, y en ningún caso antes de que el cliente aporte los documentos, datos, autorizaciones etc. necesarios, ni en su caso antes de que se haya recibido el pago de los adelantos acordados o bien los avales previamente acordados, etc.; en estos casos los plazos de entrega se aplazarán correspondientemente.

2.- En su caso, una instalación se considera entregada al comprador una vez que se ha completado la prueba de eficiencia de la instalación y a partir de este momento es responsabilidad del comprador la operación y mantenimiento del sistema. Los parámetros de la prueba de eficiencia serán acordados entre el comprador y el vendedor en el contrato.

3.- Perturbaciones en el suministro o en el rendimiento por causas de fuerza mayor incluyendo causas naturales como inundaciones, y actos de naciones extranjeras o causas por fuego, autoridad militar o civil, insurrección o disturbios, embargos, déficits, naufragios, retraso en transportación o retrasos o descuidos de los proveedores del comprador o que surjan como consecuencia de conflictos laborales, intervenciones oficiales, paros en la producción, dificultades en la adquisición de material o en el suministro de energía, o bien por cualquier circunstancia imprevista o extraordinaria que haya surgido de forma no atribuible a nosotros, bien en nuestra empresa o en la del suministrador, aplazarán el plazo de entrega durante el tiempo que dure dicho impedimento.

No se incluyen los casos en que nosotros hayamos aceptado una obligación de plazo a pesar de la previsión de estas circunstancias, no hayamos tomado las medidas posibles o exigibles para el impedimento o prevención en la alteración del rendimiento, o bien cuando los motivos del impedimento sean por causa nuestra. En relación con las normas anteriores no nos hacemos cargo de las citadas circunstancias aún en el supuesto de que se originaran durante un retraso. Deberemos comunicar al cliente de inmediato la aparición y la posible duración de dichas alteraciones.

4.- Si el cliente solicitara un aplazamiento en ingeniería, fabricación, instalación o arranque del equipo y/o maquinaria bajo esta cotización, cualquier cargo adicional incurrido por el vendedor deberá ser reembolsado por el comprador.

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS